

20 cm betongvegg i akse 9

Detaljer av overflater vegg må gjøres her, for fundamenteringen lages. Skal ferdig vegg ha to ulike overflater, og flukts?

Evt én dør på hver side av søyle


sjekk betong og utsparring i betongvegg i dette området

Fra RIB 12.09.2011: Betongdrager under dekke til 2. etasje: 27 cm hulldekk og 60 cm høy drager under. «JK drager» kote 39.58. Dvs 2830 mm over ferdig gulv i plan 1. Besade må justeres.

utvendig iso 200mm mikkledning på yttre vegg her

NB Min. 20x25 m innvendig i hall, fra ferdig plattet vegg/akustikkvegg.

Rev.	Dato	Beskrivelse	Tegn.	Kontr.
B	13.09.11	vegger flyttet 10 cm ut fra akser, for min.mål 20x25m inne i hall, ferdig vegg		
A	12.08.11	Justert yttervegger etter RIBtegninger og lagt inn søyler. Målsatt. Kotehøyder rettet etter oppmåling.		



**OG ARKITEKTER**

Gnr./Brnr. 26/94 Tiltakshaver Sund Kommune  
 Prosjektnavn Stranda Skule og flerbrukshall

Tegningsnavn plan 1 fellesbygg

Målestokk	Org. form.	Prosj.nr.	Dato	Tegnet av	Kontr.
1 : 100	A1	10067	13.09.11	IP/AMB	
Filnavn	Tegningsnr.				
Stranda Skule.rvt	001 - A2-101-1				

Rev. B